Домашняя работа №3

Повторить со своим темплейтом поднять nginx, приложить скрин и ссылку на github проекта с ролью.

В данном уроке был изменен файл ansible.cfg созданием секции [privilege_escalation], что позволило исключить добавление прав в каждый yml-файл

Была описана возможность исключить проверку хостов на bare-metal из всех yml-айлов, путем заведения этой проверки в файл /roles/nginx/tasks/main.yml, но это действие было признано нецелесообразным, т.к. в случае вызова playbook-а по тегам централизованная проверка не выполнялась бы.

1.

Вывод команды: ANSIBLE_CONFIG=ansible.cfg ansible-playbook -i inventories/dev/hosts playbooks.yml -k -K -u dmitry

Было выполнено 3 изменения, связанных с проверкой на baremetal

(venv) dmitry@ubuntusrv:~/PycharmProjects/Ansible/webinar_3/best_practices\$ ANSIBLE_CONFIG=ansible.cfg ansible-playbook -i inventories/dev/hosts playbooks.yml -k -K -u dmitry

SSH password:

BECOME password[defaults to SSH password]:

PLAY [appservers]

TASK [Gathering Facts]

ok: [192.168.1.175]
TASK [nginx : Find out if it is baremetal or vm]

changed: [192.168.1.175]
TASK [nginx : Find out if it is baremetal or vm]

changed: [192.168.1.175]

TASK [nginx : Mount up device] ***********************************

ok: [192.168.1.175]
TASK [nginx : create filesystem] ************************************

ok: [192.168.1.175]
TASK [nginx : Mount up device by label] ***********************************

ok: [192.168.1.175]
TASK [nginx : create directory for nginx files] ***********************************
TASK [nginx : Install EPEL repo] ***********************************
TASK [nginx : install nginx server] ***********************************
TASK [nginx : Find out if it is baremetal or vm] ***********************************
********* changed: [102 168 1 175]
changed: [192.168.1.175]
changed: [192.168.1.175] TASK [nginx : selinux disable permanently]
changed: [192.168.1.175] TASK [nginx : selinux disable permanently] ***********************************
changed: [192.168.1.175] TASK [nginx : selinux disable permanently]

ok: [192.168.1.175]

TASK [nginx : set in permissive without reboot] **********************************


ok: [192.168.1.175]
TASK [nginx : update nginx config] ***********************************

ok: [192.168.1.175]
TASK [nginx : update nginx statics] ***********************************

ok: [192.168.1.175]
PLAY RECAP ************************************

192.168.1.175 : ok=14 changed=3 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0
(vany) dmitry@ubuntusry: -/PycharmPrajacts/Ansible/sychinar 3/best practices\$


(venv) dmitry@ubuntusrv:~/PycharmProjects/Ansible/webinar_3/best_practices\$



2. Вывод команды с тэгом 'nginx::prereq'

ANSIBLE_CONFIG=ansible.cfg ansible-playbook -i inventories/dev/hosts playbooks.yml -k -K -u dmitry -t 'nginx::prereq'

Было выполнено 1 изменение, связанных с проверкой на baremetal в файле prereq.yml



После проверки – сайт оказался недоступен.

В логе сервиса NGINX было сказано:

Nov 07 01:20:13 ansible2.localdomain nginx[4834]: nginx: [emerg] unknown log format "main" in /etc/nginx/nginx.conf:14

После комментирования строки в файле nginx.conf "access_log /dev/stdout main;" - сервер NGINX запустился:

Cateringcom

Abou

u Ca

Catalogue

Shipping

FAQ

Contact

Impressive Selection for any Occasion







